

高知医療センター院内喫茶運営事業プロポーザルに関する質疑書への回答

高知医療センター院内喫茶運営事業プロポーザルの実施に関する質疑に対し、次のとおり回答いたします。

令和7年7月8日

高知県・高知市病院企業団
企業長 村岡 晃

No.	区分	頁数及び見出し番号	質疑内容	回答内容
1	その他		該当区画の諸元電気容量(電灯/動力)ご教授いただけますでしょうか。	電灯:12.4kVA、動力:0.709kw となります。
2	その他		主開閉器盤の設置位置とブレーカーサイズをご教授いただけますでしょうか。	設置位置は提供図面上、EPS1-5 となります。ブレーカーサイズは電灯:175A/225AF、動力:225A/225AF となります。
3	その他		店舗必要電気容量を算出する際、100%フル稼働ではなく、稼働率(約80%)にて算出してよろしいでしょうか。※主に厨房機器	稼働率(約80%)で算出してかまいません。
4	その他		希望電気容量不足する場合、増強いただく事は可能でしょうか。(可能性として電灯10~15KW程度)	受託者負担にて増強することは可能です。増強する場合は、事前に当院との協議が必要となります。

5	その他		<p>厨房機器の接続になりますが、単相 200V 機器を三相 200V 電源元につなぎ使用することは可能でしょうか</p> <p>※電気会社からは高圧の場合、建物主任技術者様の許可が出た場合可能と回答される事が多くあります。</p>	<p>事前に当院と協議の上、電気主任技術者の許可が出た場合は可能です。</p>
6	その他		<p>工事区分表を頂戴する事は可能でしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主開閉器盤～店舗分電盤幹線サイズ変更 ・主開閉器盤～店舗分電盤幹線繋ぎこみ ・店舗分電盤ブレーカーサイズ UP ・店舗分電盤回路改造 	<p>区分表はありません。電気 EPS 内盤の二次側、衛生床上の止水弁から二次側、いずれも受託者負担となります。ただし、当院との事前協議の上、保護協調内をお願いします。</p>
7	その他		<p>工事可能曜日/時間のご指定あればご教授いただけますでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通常工事 ・音出し工事 ・臭い工事 	<p>通常工事の曜日指定、時間指定はありませんが、停電を含む工事、音出し工事、臭い工事は土日祝日に行ってください。工事に伴う機器の搬入がある場合は、当院と協議をお願いします。</p>
8	その他		<p>工事費用以外に発生する、ご費用あればご教授いただけますでしょうか。</p> <p>例) 警備費、共益費、内装管理費、避難安全検証費等</p>	<p>質問例のとおりです。ブレーカーサイズの変更等がある場合は、子メータの取替費用も含まれます。喫茶工事に関係する停電作業がある場合は、他の部署への仮設給電対応(外部発電機)費用を含みます。</p>