

【機器構成内訳】		
品名	数量	単位
全自動免疫染色装置	1	式
【構成内容】		
全自動免疫染色装置	1	式

【調達物品の備えるべき技術的要件】

（全自動免疫染色装置に関する要件）
1 全自動免疫染色装置に関しては、以下の要件を満たすこと。
1-1 外形寸法は、120cm（w）×100cm（d）×155cm（h）の範囲以内であること。
1-2 免疫組織染色（IHC）及びin situ ハイブリダイゼーション（ISH）を処理する機能を有し、かつ、これらを同時進行する機能を有すること。
1-3 Dual Color ISH（DISH）を処理する機能を有すること。
1-4 染色稼働中の追加スライド挿入及び完了スライド取出しを1枚単位で行う機能を有すること。
1-5 染色稼働中、処理を中断することなく試薬及びバッファの追加に対応する機能を有すること。
1-6 一括処理枚数は30スライド以上であり、試薬セット数は35種類以上であること。
1-7 スライド表面を37～100℃の範囲内でスライド毎に異なった温度で制御する機能を有すること。
1-8 油分とそれ以外の廃液について、量をモニタリングし、自動で切り替える廃液分離機能を有すること。
1-9 タッチモニターを有し、本体から直接染色操作をする機能を有すること。
1-10 スライド式の作業棚を有すること。
1-11 以下のコンパニオン診断薬の測定が可能で且つ診療報酬の算定が可能な機器・試薬であること。 ベンタナ CLDN18(43-14A) RxDx、ベンタナ OptiView MLH1(M1)、ベンタナ OptiView PMS2(A16-4)、 ベンタナ OptiView MSH2(G219-1129)、ベンタナ OptiView MSH6(SP93)
（搬入、設置工事、調整、稼働テストに関する要件）
2 搬入、設置工事、調整、稼働テストに関しては、以下の要件を満たすこと。
2-1 設置工事等の実施にあたっては設置担当者とあらかじめ打ち合わせのうえ実施すること。
2-2 搬入、設置のためのルート確保、養生等は納入業者が実施すること。

2-3	設置場所は現場担当者が指定した場所とすること。
2-4	搬入、設置工事等の期間中、これらの作業に起因して病院運営業務に支障がでないよう必要な措置を講じること。
2-5	搬入、搬出に伴う費用は納入業者の負担とすること。
	(保守体制等に関する要件)
3	保守体制等については、以下の要件を満たすこと。
3-1	通常の使用で発生した故障の修理、および定期点検を実施可能な保守体制が整えていること。
3-2	保守請負業者は、医療機器修理業の認可を受けていること。
3-3	請負業者は、システムの安定保守を努めるために、サービスセンタを設けていること。
3-4	障害発生時の対応をおこなうためにメンテナンスの体制を整えていること。
3-5	納品後1年間の維持管理に必要な保守点検費用がある場合、見積価格に含めること。
	(取り扱い説明、教育訓練、その他に関する要件)
4	取り扱い説明、教育訓練、その他については、以下の要件を満たすこと。
4-1	取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に対して十分に行うこと。教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、現場担当者との協議のうえ決定すること。
4-2	当院が必要と認めた時は、追加の教育訓練を納入後1年間は無償で行うこと。
4-3	日本語による取扱説明書を提出すること。また簡易マニュアルについても提出すること。
4-4	病院内での停電時における電源復旧マニュアルを提出すること。
4-5	本機器導入に伴い、医療法や電波法等で届出が必要な場合、届出書類に関する資料を提出し、必要届出のサポートを行うこと。
	(その他特記事項に関する要件)
5	その他特記事項
5-1	納入品については全て新品（リファービッシュ品は不可）であること。
5-2	納入品については搬入、据付および調整を行うこと。
5-3	納入後1年以内に機能向上があった場合は、当院担当職員との協議のうえ、導入を検討すること。
5-4	仕様の細部についてはすべて当院の承認および指示をうけること。

5-5 その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うこと。